

I. Kostenschätzung Baukosten

Abschnitt I: Brücke Querung Waldbrolbach bis Wiese

Asphaltfahrbahn	450 m ²	x	72,00 €/m ²	=	32.400,00 €
Bankett	350 m	x	17,00 €/m	=	5.950,00 €
Böschungssicherung	35 m	x	125,00 €/m	=	4.375,00 €
Gewässerquerung	3 m	x	300,00 €/m	=	900,00 €

Abschnitt II: Wiese

Asphaltfahrbahn inkl. Auffüllung bzw. Profilierung	250 m ²	x	100,00 €/m ²	=	25.000,00 €
Bankett	180 m	x	17,00 €/m	=	3.060,00 €

Abschnitt III: Buchenweg bis Straße Waldfrieden

Ungebundenen Oberbau erneuern	1000 m ²	x	63,00 €/m ²	=	63.000,00 €
Asphalt fräsen	550 m ²	x	10,00 €/m ²	=	5.500,00 €
Tragdeckschicht	1550 m ²	x	27,00 €/m ²	=	41.850,00 €
Bankett	1030 m	x	17,00 €/m	=	17.510,00 €
Umlaufgitter	6 Stk.	x	350,00 €/m	=	2.100,00 €

Abschnitt IV: Straße Waldfrieden bis B478

Tragdeckschicht	470 m ²	x	27,00 €/m ²	=	12.690,00 €
Bankett	220 m	x	17,00 €/m	=	3.740,00 €

Schilder	6 Stk.	x	250,00 €/Stk.	=	1.500,00 €
-----------------	--------	---	---------------	---	------------

Beleuchtung	24 Stk.	x	850,00 €/Stk.	=	20.400,00 €
	1000 m	x	35,00 €/m	=	35.000,00 €

Zwischensumme					274.975,00 €
Baustelleneinrichtung etc.	5 %	psch			13.748,75 €

Nettsumme					288.723,75 €
Sonstiges	20 %	psch			57.744,75 €

Gesamtnettsumme					346.468,50 €
Mehrwertsteuer	19 %				65.829,02 €

Gesamtbruttsumme - Baukosten					412.297,52 €
				rd.	420.000,00 €

II. Herstellungskosten

Die Herstellungskosten ergeben sich unter Berücksichtigung von Nebenkosten für Vermessung, Bodengutachten, Ingenieurleistungen. Diese werden mit 25 % der Baukosten in Ansatz gebracht.

Gesamtnettosumme Baukosten		346.468,50 €
Nebenkosten	25 %	<u>86.617,13 €</u>
Gesamtnettosumme		433.085,63 €
Mehrwertsteuer	19 %	<u>82.286,27 €</u>
Gesamtbruttsumme - Herstellungskosten		515.371,90 €
		rd. 520.000,00 €

In der Kostenschätzung sind folgende Punkte **nicht** berücksichtigt:

- Grunderwerb
- ggf. vorhandene Schadstoffbelastungen
- ggf. erforderliche Maßnahmen für Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Sanierung/Neubau Brückenbauwerk Heider Steg